

**Dokončili a zkolaudovali jsme plynovou kotelnu 120 kW v Chlumci u Chabařovic
-Červen 2012**



Panelový dům ve vlastnictví sdružení nájemníků v Chlumci byl původně připojen na dodavatele s centrálního zdroje tepla (CZT). Panelový dům byl osazen kaskádou dvou kotlů BUDERUS o celkovém výkonu 120 kW. Pro přípravu TUV zde slouží zásobník TUV o objemu 500 l. Na vnější stěně objektu byl osazen nerezový komín o průměru 180 mm a výšce 13,5 m. Ekonomicky úsporný chod celé kotelny zajišťuje ekvitermní řídicí systém.

Součástí dodávky bylo :

- technický návrh řešení
- vypracování projektové dokumentace (PD)
- jednání s dotčenými orgány včetně vyřízení odpojení od CZT a vyřízení plynové přípojky
- příprava stavebního řízení až po vydání stavebního povolení
- demontáž a likvidace původního zařízení, realizace plynové kotelny, napojení na stávající rozvody, plynová přípojka, odvod spalin a komín, stavební úpravy kotelny
- kolaudační řízení - kolaudace

