

Dokončili jsme dvě budovy ÚSP Lobendava-Rumburk (2x plynová kotelna, ÚT, ZTI, plyn)



Součástí dodávky bylo :

- 2x plynová kotelna (26kW, 45kW)
- 2x soubor měření a regulace (ekvitermní)
- instalace vnitřního plynovodu
- kompletní rozvody ÚT cca 1200 m
- topná tělesa cca 98 ks včetně termostatických ventilů a termohlavic
- kompletní rozvody ZTI (vodovod, kanalizace) cca 1800 m
- kompletní dodávka zařizovacích předmětů 84 ks
- kompletní dodávka požárních rozvodů včetně hydrantových skříní
- příprava pro kolaudaci

 [Fotogalerie](#)